

# Devis réfection toiture 37 m2

## Réfection d'une toiture en zinc

Travaux réalisés	Quantité	Unité	Prix HT	Prix TTC	Total HT	TxTVA	Total TTC
déplacement	1,00	unité	38,58	42,44	38,58	10,00	42,44
pose et dépose d'échelle		unité	49,39	54,33		10,00	
75/225 Madrier (26x5ml+3x4ml)	134,00	MI	10,87	11,96	1 456,95	10,00	1 602,64
63/175 bastaing	5,00	MI	8,07	8,88	40,36	10,00	44,40
63/88 chevron	5,00	MI	3,49	3,84	17,45	10,00	19,20
mortier batard (sable+ciment)	1,00	unité	58,68	64,55	58,68	10,00	64,55
création de trémie en bastaing pour verrière 200x250	1,00	unité	88,62	97,48	88,62	10,00	97,48
18/100 voliges	370,00	MI	0,82	0,90	302,73	10,00	333,00
plateforme zinc anthracite a tasseau	37,00	m²	198,00	217,80	7 326,00	10,00	8 058,60
divers visserie	3,00	unité	95,02	104,52	285,05	10,00	313,56
tige + boulon diam.20	12,00	pièce	12,09	13,30	145,09	10,00	159,60
Planche de Rive en 17	4,80	MI	3,22	3,54	15,45	10,00	16,99
crochet gouttière carrée zinc noir	14,00	pièce	12,22	13,44	171,05	10,00	188,16
gouttière carrée zinc noir 40	4,80	MI	28,02	30,82	134,49	10,00	147,94
fond gouttière carrée zinc noir	2,00	pièce	10,42	11,46	20,84	10,00	22,92

Description	Quantité	Unité	Prix HT	Prix TTC	Total HT	TxTVA	Total TTC
atteinte zinc noir 100	1,00	pièce	14,02	15,42	14,02	10,00	15,42
descente carrée 100 zinc noir	3,00	MI	29,48	32,43	88,45	10,00	97,29
collier zinc noir	3,00	pièce	8,58	9,44	25,75	10,00	28,32
coude diam 100 zinc noir carre	3,00	pièce	31,47	34,62	94,42	10,00	103,86
main d œuvre (pour charpente, la main d œuvre pour la plateforme étant dans le prix au m²)	1,00	forfait	991,64	1 090,80	991,64	10,00	1 090,80

% TVA	Base	Montant TVA	Total HT	Total TVA	Total TTC
10,00	11 315,62	1 131,55	<b>11 315,62</b>	<b>1 131,55</b>	<b>12 447,17</b>



Net à payer
<b>12 447,17</b>