

Adresse du bien

75012 PARIS 12

**Travaux de rénovation
Travaux d'adaptation de la salle de bain - création d'une douche**

FEUILLE DE CHANTIER: DEVIS N° 2022108

(Responsable Affaire : LEOGAL JEAN) -- ...

LIBELLE	QTE	U	PU. HT	Remise	TVA	TOTAL HT
1 <u>Selon visite du 27/09/2021</u>						
Préparation :						
2 Protection de la zone d'acheminement et zone d'intervention. Protection COVID. Travaux en milieu occupé.	1,000	ENS				
- Supplément	1,000	U				
Dépose - démolition :						
3 Forfait Dépose des éléments sanitaires suivants : - WC (dépose et repose) - deux colonnes (conservées) - un ensemble meuble lavabo - une baignoire - robinetterie (conservées) - carrelage sol (environ 5.1m ²) - carrelage mural (environ 21.75m ²)	1,000	ENS				
- Supplément	1,000	U				
4 Manutention, mise en sac gravats, évacuation et mise en décharge. Traitement des déchets.	1,000	ENS				

**Travaux de rénovation
Travaux d'adaptation de la salle de bain - création d'une douche**

FEUILLE DE CHANTIER: DEVIS N° 2022108

(Responsable Affaire : LEOGAL JEAN) -- ...

LIBELLE	QTE	U	PU. HT	Remise	TVA	TOTAL HT
- Supplément	1,000	U				
Electricité :						
5 Modification de l'installation électrique de la salle de bain et des WC : Distribution en encastré compris saignée et rebouchage Localisation : salle de bain						
- Supplément		U				
6 Salle de bain : Installation d'un point lumineux au plafond Installation d'un point lumineux en applique Installation de prise de courant 2x16A+T pour sèche-serviette Installation de prise de courant 2x16A+T Création de liaison équipotentielle	1,000	ENS				
- Supplément	1,000	U				
Plomberie salle de bain et WC :						
Réseau plomberie :						
7 Réfection du réseau plomberie sanitaire, alimentation et évacuation eau chaude et froide. Redistribution du réseau plomberie sanitaire selon plan fournis Création d'un espace WC et raccordement à l'existant Création de vanne d'arrêt. Contrôle étanchéité du réseaux. Localisation : salle de bain	1,000	ENS				
- Supplément	1,000	U				
Pose sanitaires :						
8 Pose et fixation d'un receveur de douche 120x90, compris bonde et siphon. Raccordement au réseau. Mise en oeuvre d'un joint silicon. Essai et mise en service.	1,000	ENS				
- Supplément	1,000	U				
9 Pose et fixation d'une robinetterie de douche compris système Robifix Raccordement au réseau. Mise en oeuvre d'un joint silicon. Essai et mise en service.	1,000	ENS				
- Supplément	1,000	U				
10 Pose et fixation d'un ensemble paroi de douche compris mise en oeuvre d'un joint silicon.	1,000	ENS				

Travaux de rénovation
Travaux d'adaptation de la salle de bain - création d'une douche

FEUILLE DE CHANTIER: DEVIS N° 2022108

(Responsable Affaire : LEOGAL JEAN) -- ...

	LIBELLE	QTE	U	PU. HT	Remise	TVA	TOTAL HT
	- Supplément	1,000	U				
11	Pose et fixation d'un ensemble meuble salle de bain : - meuble sous vasque - vasque (bonde et siphon inclus), - robinetterie, - armoire de toilette Raccordement au réseau. Mise en oeuvre d'un joint silicon. Essai et mise en service.	1,000	ENS				
	- Supplément	1,000	U				
12	Pose d'un sèche-serviette électrique compris raccordement, essai et mise en service.	1,000	ENS				
	- Supplément	1,000	U				
13	Pose et fixation d'un ensemble complet pack WC sur pieds. Raccordement au réseau. Mise en oeuvre d'un joint silicon. Essai et mise en service.	1,000	ENS				
	- Supplément	1,000	U				
	Fourniture éléments sanitaires - selon fournisseur Aubade - à titre indicatif :						
14	RECEVEUR FLIGHT ANTIDERAPANT 120X90 BLANC	1,000	UN				
	- Supplément	1,000	U				
15	BONDE SLIM DOUCHE D90MM CHROME E78168-CP	1,000	UN				
	- Supplément	1,000	U				
16	PACK DE DEPART POUR PAROI FIXE VERRIERE A COMPOSER (PANNEAU 30 CM, PROFILE MURAL ET ACCESSOIRES)	1,000	UN				
	- Supplément	1,000	U				
17	PANNEAU 30 CM POUR PAROI FIXE VERRIERE A COMPOSER	2,000	UN				
	- Supplément	2,000	U				
18	HG SHOWERPIPE CROMA 220 27349000	1,000	UN				
	- Supplément	1,000	U				
19	KIT ROBIFIX DBLE 150MM A SERTIR UPONOR 16-1/2" 150MM	1,000	UN				
	- Supplément	1,000	U				
20	OPENING Mitigeur lavabo bas chromé	1,000	UN				
	- Supplément	1,000	U				
21	PACK WC SUR PIED 66X36 SS BRIDE HYBRID RESERV.3/6L CUBE ABT ULTRAFIN FDC 3/6L	1,000	UN				

**Travaux de rénovation
Travaux d'adaptation de la salle de bain - création d'une douche**

FEUILLE DE CHANTIER: DEVIS N° 2022108

(Responsable Affaire : LEOGAL JEAN) -- ...

	LIBELLE	QTE	U	PU. HT	Remise	TVA	TOTAL HT
	- Supplément	1,000	U				
22	TIGA SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE 750 W, H 1381 X L 498 MM - BLANC Ecoparticipation 1.67	1,000	UN				
	- Supplément	1,000	U				
23	INITIAL SPOT LEDS PIXI - 8,4W CHROME BRILLANT 32x7x4	1,000	UN				
	- Supplément	1,000	U				
24	CARRELAGES						
25	30X60 MELROSE CARREAU DE FOND BLANC COLEURS, COLEURS <i>(quantité à vérifier avant commande)</i>	24,000	M2				
	- Supplément	24,000	U				
26	Frais de livraison - FF	1,000	ENS				
	- Supplément	1,000	U				
27	10 jours PRIVILEGES 150€ TTC	1,000	UN				
28	10 jours PRIVILEGES 150€ TTC	1,000	UN				
29	10 jours PRIVILEGES 150€ TTC	1,000	UN				
	Fournisseur éléments sanitaires - selon fournisseur IKEA - à titre indicatif :						
30	Meuble Lavabo 2tir, Gillburen gris foncé/Dalskär mitigeur lavabo 63x49x64 cm GODMORGON / ODENSVIK	1,000	UN				
	- Supplément	1,000	U				
31	Pieds Pour Meuble De Rangement, anthracite 2 pièces/pack ENHET	1,000	UN				
	- Supplément	1,000	U				
32	Élément miroir 2ptes+éclairage int, blanc60x14x96 cm STORJORM	1,000	UN				
	- Supplément	1,000	U				
33	Siphon et bonde à prévoir						
	Revêtement murs et sols :						
	Murs :						
34	Mise en oeuvre d'un spectre d'étanchéité zone de douche, murs et sol, compris remontée en plinthes. Localisation : salle de bain	1,000	ENS				
	- Supplément	1,000	U				
35	Pose de faïence, compris colle, jointement et baguette de finition. Localisation : murs salle de bain	24,000	M2				

Travaux de rénovation
Travaux d'adaptation de la salle de bain - création d'une douche

FEUILLE DE CHANTIER: DEVIS N° 2022108

(Responsable Affaire : LEOGAL JEAN) -- ...

LIBELLE	QTE	U	PU. HT	Remise	TVA	TOTAL HT
- Supplément	24,000	U				
Sols :						
36 Mise en oeuvre d'un ragréage auto lissant compris accrochage. Localisation : au droit des sols déposés salle de bain.	5,400	M2				
- Supplément	5,400	U				
37 Fourniture d'un carrelage Grés Cérame Monocibec Blade pure naturel rectifié 60x60 cm de chez Point P Conditionnement 5 boîtes <i>(quantité à vérifier avant commande)</i>	5,400	M2				
- Supplément	5,400	U				
38 Pose d'un carrelage sol, compris colle et jointement. Localisation : salle de bain	1,000	ENS				
- Supplément	1,000	U				
Nettoyage :						
39 Nettoyage fin de chantier : zone d'acheminement et zone de travail.	1,000	ENS				
- Supplément	1,000	U				